**Planübersicht 2. BA**

**BITTE BEACHTEN:**
**Bei den angegebenen Endausbauhöhen entlang der Grundstücke handelt es sich um Planungshöhen. Bis zur Ausführung des Straßenendausbaus kann es noch zu geringfügigen Änderungen.**

## Zeichenerklärung

- 128,39 — Endausbauhöhe Grundstücksgrenze
- 1 m Tiefbordstein auf Endausbauhöhe setzen
- 128,16 / 128,19 / 128,28 — Deckenhöhe Fahrbahnrand (Baustraße)
- 129,24 / 129,38 / 129,32 — Deckenhöhe Fahrbahnmitte (Baustraße)
- 128,30 / 128,34 / 128,38 — Deckenhöhe Fahrbahnrand (Baustraße)
- 00,00 / 00,00 / 00,00

| Datum | Änderung | Name |
|---|---|---|
| 04.11.2021 | Ergänzung Beleuchtungsstandorte gem. Angabe AG | Daume |
| 08.10.2021 | Markierung Endausbauhöhen Grundstücke für Tiefborde | Daume |
| 04.10.2021 | Ergänzung Endausbauhöhen Grenzpunkte | Daume |
| 09.08.2021 | Verschiebung SA 6 + SA 7 | Daume |
| 09.08.2021 | Darstellung Kataster mit Hausnummern | Daume |

# - AUSFÜHRUNGSPLANUNG -

Geprüft / Genehmigt:


PAUL Ingenieure GmbH
Kanalisation - Straßenbau - Wasserversorgung
Hochstädter Landstraße 37, 63454 Hanau
Fon / Fax: +49 (0) 6181 - 50 70 2-0 / 50 70 2-29
www.paulingenieure.de
info@paulingenieure.de


Auftraggeber:
**Gemeindevorstand der Gemeinde Altenstadt**
**Frankfurter Straße 11**
**63674 Altenstadt**

ALTENSTADT

Stadt/Gemeinde: Altenstadt
Stadtteil/Ortsteil: Oberau

**Projekt:** Erschließung im Ortsteil Oberau
Straßenbau BG Oberau-Süd Teil III - 2. BA

**PLAN:** Deckenhöhenplan

gefertigt Hanau, Februar 2021

| Maßstab: | |
|---|---|
| 1:250 | |
| bearbeitet: Daume | gezeichnet: Daume |
| Projekt: 545-as | Anlage: III.5.1 |